

أ- الأعمال المدنية

مقدمة: إن الغاية من هذا المشروع هو تنفيذ كافة الأعمال المدنية لصيانة شقق مديرية حقول الجبسة بجانب السكة الحديدية. بحيث تشمل الاسعار قيمة كافة المواد وأجور اليد العاملة والادوات والمعدات وأجور النقل وثمان المياه والكهرباء والهوالك والارباح وكل ما يترتب على هذا الاعمال من رسوم وضرائب وطوابع وكل ما يلزم من نفقات أخرى غير مذكورة حتى إتمام الاعمال كاملة بحيث تصبح جاهزة ومقبولة فنياً وجمالياً من قبل الادارة ودفتر الشروط الفنية والتعليمات الخطية لمهندس الادارة المشرف على تنفيذ المشروع. بحيث يقوم الملتزم بتقديم برنامج زمني توافق عليه الادارة

١- فك خزانات المياه ودشات وترحيلها من السطح مع اعادة تركيبها: وتقدر هذه الاعمال بالعدد ويشمل السعر اعمال التحميل والتنزيل والايدي العاملة وتقديم وتركيب الاكسسوارات من اجود الانواع الموجودة في الاسواق المحلية في حال تلفها اثنا الفك وتركيب مع تقديم وتركيب سكر جديد (كلة) قياس ١/٢" انش نوع نحاس مع تركيب فواشة لكل خزان بحيث يتم إعادة تركيب الخزانات والدشات بعد الانتهاء من عمليات الصب ويقوم الملتزم بتجهيز فوهات الصرف (نوازل مطرية) من مصافي واكسسوارات ان لزم الامر ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للخزان والدش الواحد.

٢- صب طبقة ميول للسطح عيار / ٣٥٠م/م: بالمتر المكعب ويشمل السعر تقديم الاسمنت الاسود وحديد التسليح الانشائي 8Ø5ml بالاتجاهين مع اضافة مواد خاصة بالعزل تخلط مع الخلطة البيتونية تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الاشراف تنظيف السطح من الاتربة الموجودة قبل عملية الصب وشطف السطح بالماء يقوم الملتزم بتقديم الجبالة والماء الصب والرش والايدي العاملة والنقل وكل مايلزم الانجاز العمل ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .

٣- عزل السطح بمادة عازلة: بالمتر المربع تتم عملية العزل بمادة هيدرا بونت او ما يعادلها بعد عملية الصب والرش لمدة خمسة ايام وتتم عملية العزل بعد الجفاف لصبة الميول على وجهين ولا يتم دهان الوجه الثاني الا بعد جفاف الوجه الاول ويستخدم الملتزم لدهان طبقة العزل فراشي نمرة (5) وفراشي نمرة (2) للاماكن الضيقة ويشمل السعر تقديم مواد العزل والايدي العاملة والنقل والاطعام وكل ما يلزم لا نجاز العمل بالشكل المطلوب ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للمتر المربع الواحد .

جدول للأعمال المدنية والخاصة بعزل شقق المديرية مقابل سكة الحديد بمديرية حقول الجبسة

رقم البند	بيان الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	القيمة الاجمالية
				ل.س	ل.س
١	فك خزانات المياه ودشات وترحيلها من السطح مع اعادة تركيبها	عدد	٢٦		
٢	صب طبقة ميول للسطح عيار ٣٥٠ كغ/م ^٣	م ^٣	٤٥		
٣	عزل السطح بمادة عازلة	م ^٢	٤٥٠		