

دفتر الشروط الفنية الخاصة

لمشروع أعمال صيانة متنوعة للمنشآت المدنية بالمديرية لعام ٢٠٢٤

موضوع الالتزام: تنفيذ أعمال صيانة متنوعة للمنشآت المدنية في موقع مركز المديرية في الفرقلس، من حيث أعمال صب بيتون أرضيات وبالقالب وبيتون مسلح ... ، وأعمال تكسير بيتون و بلوك أو بناء بلوك و طينة وأعمال دهان، ... وغيرها من الأعمال التي لا يمكن تنفيذها من خلال ورش المديرية ..

الموقع ومنطقة العمل: حمص - مركز المديرية في الفرقلس .

الإشراف: تتولى الدائرة الفنية الإشراف على تنفيذ الأعمال حسب الشروط الفنية الخاصة بالموضوع لذلك . ويعتبر دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة الصادر عن وزارة الإنشاء والتعمير هو المرجع الوحيد في توضيح كل ما لم يرد ذكره أو غير موضح بالشكل الكافي في دفتر الشروط الفنية الخاصة .

الأعمال:

يتم تنفيذ الأعمال وفق الشروط الفنية الخاصة والمخططات الموضوعية لذلك وحسب التعليمات الخطية لمهندس الإدارة المشرف .

يقع على عاتق المديرية:

- تقدم المديرية كافة المواد اللازمة للتنفيذ (عدا الكوفراج الخشبي أو المعدني وشريط الربط والمسامير وأي مواد تتعلق بالكوفراج) والتي تعتبر من معدات وأدوات العمل ، وذلك في موقع مستودعات المديرية .
- تقدم المديرية الماء اللازم للصب والجبيل والسقاية عن طريق منهل ، ويلزم تأمين الأدوات والآليات اللازمة لنقل و تخزين المياه في مواقع ورشات العمل من قبل الملتزم .

يقع على عاتق الملتزم:

- يقدم الملتزم الأيدي العاملة ذات الخبرة الفنية و الآلات والأدوات المعدات (بما فيها الكوفراج الخشبي أو المعدني وشريط الربط والمسامير وأي مواد تتعلق بالكوفراج) والآليات اللازمة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بها بحيث تكون هذه الأعمال جاهزة للاستثمار .
- تقديم الأدوات والآليات اللازمة لنقل و تخزين المياه اللازمة للجبيل والصب والسقاية في مواقع العمل .
- تقديم الأيدي الماهرة ، لتنفيذ الأعمال ووفقاً للاختصاص المطلوب وسيتم استبعاد كل ورشة غير مؤهلة ويتم التنفيذ على حساب الملتزم مباشرة .
- تأمين كافة المعدات والآليات ونقلها الى موقع مركز المديرية بالفرقلس .
- زيادة عدد الورش بالشكل الكافي لتغطية العمل المطلوب وفق السرعة وحاجة العمل التي تراه الإدارة .
- الملتزم مسؤول عن إطعام وإسكان وتنقلات عماله .
- الملتزم مسؤول عن نظافة الموقع وذلك بترحيل المواد من الموقع عند الانتهاء من العمل وتنظيف المكان بشكل جيد باستخدام الوسائل المناسبة والكافية للتحميل والترحيل والتكليس .
- يقع على عاتق الملتزم نفقات تحميل و نقل و تنزيل المواد وتوزيعها في الموقع . ونقل كميات الاحضارات الزائدة الى مواقع العمل الأخرى .
- تثبيت الأنكر أو البوارى التي يلزم زرعها في البيتون وفق المخططات ، أو توجيهات مهندس الإدارة المشرف .
- رفع مواد الاحضارات أو أية مواد تقدمها المديرية وإدخالها إلى موقع العمل للتنفيذ عند الحاجة إلى تنفيذ أعمال في داخل الأبنية أو في طوابق علوية .
- تأمين الرج الكافي في كافة أماكن الأعمال البيتونية بالوسائل المناسبة .

مدة التنفيذ: ٣٦٥ يوم

الإشتراطات:

- على الملتزم التأمين الهندسي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين .
- على العارض أن يكون مسجلاً لدى فرع نقابة المهندسين أو المقاولين .

ملاحظات:

- الأعمال التي يكلف الملتزم بتنفيذها طابق علوي يتم زيادة الكمية للبيود المنفذة في كشوف الأعمال بنسبة ١٥% لكل طابق علوي لاجل الأخذ بعين الاعتبار تكاليف رفع مواد الاحضارات بنود: (٤-٦-٧-).

دفتر الشروط الفنية الخاصة - جدول الأسعار
لمشروع أعمال صيانة متنوعة للمنشآت المدنية بالمديرية لعام ٢٠٢٤

مقدمة: إن الغاية من المشروع هو تنفيذ أعمال صيانة متنوعة للمنشآت المدنية في موقع مركز المديرية في الفرقلس ، من حيث أعمال صب بيتون أرضيات وبالقالب وبيتون مسلح ... ، وأعمال تكسير أو بناء بلوك أو طينة وأعمال دهان وغيرها.

بحيث تشمل الأسعار أجور اليد العاملة والأدوات والمعدات والمواد المتممة وفق ما هو موضح أدناه ، وكل ما يترتب على هذا العقد من رسوم وضرائب وكل ما يلزم من نفقات حتى إتمام العمل كاملاً بحيث تصبح جاهزة ومقبولة من الإدارة وطبقاً للمواصفات والمصورات وتعديلاتها ودفتر الشروط الفنية الخاصة والتعليمات الخطية لمهندس الإدارة وجهاز الإشراف .

الأعمال :

- ١- **حفریات من أي نوع كانت مع إعادة الردم والترحيل:** وحسب ما هو محدد في المصورات والتعليمات الخطية لمهندس الإدارة المشرف ، ومهما كانت نوعية الحفریات ترابية أم صخرية أم اسفلتية، بحيث تكون أرضية الحفر مستوية الجدران و شاقولية و ترص الأرض بواسطة طباشات يدوية وترجل نتائج الحفر الزائدة إلى خارج موقع العمل وإلى الأماكن التي يحددها مهندس الإدارة المشرف و يمنع استعمال المتفجرات في كافة أعمال الحفریات . يشمل السعر التخطيط والحفر والنقل و التدعيم عند اللزوم و نضح الماء وحفر الإسفلت في أي مكان يتطلبه العمل سواء تمت بأدوات الحفریات اليدوية أو الآلية أو بالآلات ميكانيكية .
و يشمل السعر أيضاً ترحيل المواد الزائدة عن نواتج الحفر بعد الردم إلى خارج الموقع .
تقدر أعمال الحفریات بكافة أنواعها مع إعادة الردم والترحيل بالمتر المكعب للحجوم المنفذة فعلاً .
و يدفع لها سعر و قدره / ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .
- ٢- **بيتون مغموس عيار ٢٥٠ كغ/م^٣:** يتم صب بيتون مغموس من عيار ٢٥٠ كغ إسمنت لكل متر مكعب من الخرسانة المصبوبة وذلك باستعمال الإحضارات الجيدة وباستخدام الكوفراج الخشبي أو المعدني اللازم للتنفيذ ، ويضاف أثناء الصب إلى البيتون الحجر الكلسي القاسي المتوفر و المقبول من قبل مهندس الإدارة المشرف، بحيث تبعد كل حجرة عن الأخرى مسافة لا تقل عن ١٠ سم وتشكل بالنتيجة نسبة ٤٠% من حجم البيتون . يتم تأمين سقاية البيتون المصبوب مرتين باليوم ولمدة لا تقل عن اسبوع . يشمل السعر كافة الأجور من أجور اليد العاملة والآلات والآليات والمعدات وكل ما يلزم من نفقات أخرى لحسن تنفيذ العمل قابلاً للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح .
تقدر الكميات بالمتر المكعب وذلك بالقياس الهندسي للحجوم المنفذة فعلاً وفق المخططات وتعديلاتها الخطية و يدفع لها سعر و قدره / ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .
- ٣- **بيتون عادي للأرضيات عيار ٢٥٠ كغ/م^٣ مع فواصل تقلص والصلل مع القالب عند اللزوم:** يتم صب البيتون العادي للأرضيات من عيار ٢٥٠ كغ إسمنت لكل متر مكعب من البيتون المصبوب مع تنفيذ روية الصلل للسطح بمعدل ١,٥-٢ كغ/م^٢ إسمنت وذلك باستعمال البحص والرمل النظيفين الطبيعيين الخاليين من المواد الغضارية والضارة أو الناتجين عن طحن الحجر الكلسي الصلب الخالي من العيوب وذلك لزوم المساحات التي يتم الحاجة الي تنفيذها ، وذلك حسب تعليمات مهندس الإدارة المشرف، يتم وضع فاصل التقلص بتباعد ٤ م على شكل أخدود بمقطع ١,٥×١,٥ سم يملأ بمادة مرنة أو مونة اسمنتية بشكل مستقل بعد تصلب الأرضية بمدة ثلاثة أيام على الأقل .
يتم تركيب القالب عند الحاجة حسب الأبعاد المحددة في المخططات ويرش القالب بالماء قبل الصب مباشرة ، وأثناء صب البيتون يجب تحشيته بشكل وصقله بواسطة الهلوكبتر جيد كما يرش بالماء ولمدة أسبوع ومرتين باليوم كما يجب المحافظة على أطراف صبات البيتون من التكسير أثناء فك القالب .
يشمل السعر كافة أجور اليد العاملة والمعدات اللازمة للعمل وتجهيز القالب والجبل والصب في الأماكن المطلوبة والسقاية وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب وفق ما تنص عليه الشروط شاملاً كافة الرسوم والضرائب والأرباح .
تقدر الكميات المنفذة من هذا النوع من الخرسانة بالمتر المكعب وذلك بالقياس الهندسي للحجوم المنفذة فعلاً .
و يدفع لها سعر و قدره / ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .
- ٤- **بناء بلوك للجدران مختلف السماكات:** يتم بناء جدران من البلوك الإسمنتي المفرغ مختلف السماكات والمقدم من قبل المديرية ، تبنى البلوكات للجدران بمونة إسمنتية من عيار ٣٠٠ كغ إسمنت لكل متر مكعب من الرمل النظيف ، وبحيث يكون الفاصل الشاقولي بين البلوكات بعرض ١/٥م
يشمل السعر كافة الأجور اللازمة للتنفيذ بما فيها النقل من المخزن والرفع وغريلة الرمل والبناء والسقائل وكل ما يلزم من نفقات لحسن تنفيذ العمل وفق ما تنص عليه الشروط شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح .

تقدر أعمال بناء البلوك الإسمنتي بمختلف السماكات بالمتر المكعب وفق القياس الهندسي للحجوم المنفذة فعلاً وفق المخططات وتعديلاتها وفي الجدار الخارجي المضاعف يتم احتساب السماكة دون الفراغ الداخلي الموجود بين صفي الجدار . ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .

5- **تكسير بيتون أو بلوك إسمنتي:** تكسير بيتون عادي أو بيتون مسلح أو بلوك إسمنتي حسب الحاجة وترحيل الناتج إلى خارج موقع العمل ، وفق موقع يحدده مهندس الإدارة المشرف ، سواء تم العمل باستعمال اليد العاملة فقط أو باستخدام الأدوات الميكانيكية الخاصة بأعمال التكسير .

يشمل السعر كافة أجور اليد العاملة والمعدات اللازمة للعمل وكل ما يلزم من نفقات لحسن إتمام العمل قابلاً للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح .

تقدر الأعمال بالمتر المكعب للكميات المنفذة فعلاً وذلك وفق تعليمات مهندس الإدارة المشرف .

ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .

6- **طينة إسمنتية داخلية ثلاثة وجوه على القدة:** تنفيذ طينة إسمنتية داخلية على ثلاث وجوه (رشة مسمارية + وجه بطانة + وجه ظهارة) للأسقف و الجدران ، وقبل الشروع في أشغال الطينة تنكش الفراغات و القواصل وتزال جميع الأجزاء الغير ثابتة وترش هذه السطوح بالمياه الغزيرة قبل المباشرة بوقت كاف لكي يتاح لمواد البناء التشرّب بالماء . يعمل أولاً رشة المسمار المكونة من الإسمنت مع الرمل النظيف بنسبة ٣/١ أي حجم إسمنت لكل ثلاث حجوم من الرمل وبكمية كافية من الماء لإمكانية رشها على كامل السطوح بقوة المسطرين تترك هذه الطبقة لكي تجف خلال مدة يومين أو ثلاث أيام مع رشها بالماء مرتين باليوم خلال هذه المدة ، وبعد ذلك توضع الطبقة الثانية من مونة الإسمنت مع الرمل عيار ٣٥٠/كغ إسمنت لكل متر مكعب واحد من الرمل الناعم النظيف وتنفذ على القدة بحيث تكون سطوحها مستوية ، ثم تنفذ طبقة الظهارة ، ويجب أخذ العناية الكافية أثناء تنفيذ طينة الزوايا ويجب أن ترش الطينة بالماء بعد جفافها لمدة لا تقل عن خمسة أيام ومرتتين باليوم بحيث تشكل سماكة كلية قدرها ٢سم في الجدران بينما يكتفى بسماكة ١سم في الأسقف . ويمكن تجزئة المساحة وفق طبقات حيث الحاجة إلى تنفيذ تحت الرشة الترويلية وذلك عن طريق احتساب ٣/٢ من المساحة .

يشمل السعر كافة الأجور للجلب والنقل والرش والسقائل وفكها وتركيبها ونقلها وغزلة الرمل وفق ما تنص عليه الشروط . وكل ما يلزم من نفقات لحسن إتمام العمل قابلاً للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح .

تقدر أعمال الطينة بالمتر المربع وفق القياس الهندسي للسطوح المنفذة فعلاً ووفق ما هو مذكور أعلاه .

ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للمتر المربع الواحد .

7- **تركيب سيراميك للجدران والأرضيات:** يتم تركيب السيراميك للأماكن المطلوبة باستخدام مونة من عيار ٣٠٠ كغ إسمنت لكل متر مكعب من الرمل ، قبل المباشرة بالتركيب يغمر السيراميك بالماء لمدة يوم كامل .

يتم تنفيذ طبقة طينة خشنة تحت السيراميك للجدران لتأمين التسوية ، وفق الحاجة ويجب الرش المتواصل بالماء وإصلاح أماكن الحفر والتجاويف وتصحيح الجدران التي يتم اكساؤها ، يتم التركيب بحيث تكون خطوط الفصل بين القطع شاقولية وأفقية تماماً وبعد التركيب يتم تنفيذ الروبة من المونة المكونة من الإسمنت الأبيض والرابط SBR ، كما أنه يتم أيضاً تنفيذ تركيب نعلات السيراميك بذات الطريقة، وفي الأرضيات يتم نقل وفرش ردميات من الزرادة لتأمين الميول المناسبة باتجاه نقاط التصريف في الممرات وغرف درات المياه والحمامات، أما داخل الغرف والمكاتب يتم تنفيذ بميول صفرية .

يشمل السعر كافة الأجور اللازمة للتنفيذ وكل ما يلزم من نفقات لحسن تنفيذ العمل (وفق ما تنص عليه الشروط) شاملاً الرسوم والأرباح والهوالك .

تقدر الأعمال بالمتر المربع وذلك بالقياس الهندسي للسطوح الظاهرة المنفذة فعلاً بالنسبة للسيراميك ، و بالنسبة

لنعلات السيراميك يتم احتساب كل مسافة متران بما يعادل متر مربع واحد .

ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للمتر المربع الواحد .

8- **أعمال حديد تسليح:** يتم تنفيذ وتركيب تسليح لزوم الأعمال البيتونية المختلفة والتي تتطلب تنفيذ حديد تسليح خفيف ، وفق المخططات المعتمدة لها أو التعليمات الخطية لمهندس الإدارة المشرف .

يشمل السعر كافة الأجور اللازمة لليد العاملة والأدوات والآلات والأليات اللازمة مع قيمة شريط التثبيت اللازم وكل ما يلزم من نفقات أخرى (وفق ما تنص عليه الشروط) لحسن تنفيذ العمل قابلاً للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . تقدر الكميات المنفذة بالكيلو غرام وذلك للكميات المنفذة فعلاً وفق الكميات الموثقة بالمخططات والتعليمات و دون احتساب كميات الهدر والتشاريك .

ويدفع لها سعر وقدره / ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وفق ما هو موصوف أعلاه .

9- **دهان طرش ناشف وجوه:** يتم تنفيذ أعمال معالجة الشقوق للجدران القديمة بالمعجونة للخاصة بذلك أو أية

وسيلة أخرى ، يتم الطلاء بالدهان الناشف والذي يتم تقديمه من قبل المديرية ضمن علب محكمة الإغلاق جاهزة للاستعمال ، قبل المباشرة بأعمال الدهان يتم تنظيف السطوح المراد طلائها وتنعيمها بحجر السبازج ثم يتم طلائها بوجوه من المادة المحضرة في موقع العمل ولا يتم مباشرة أي وجه قبل جفاف الوجه الذي سبقه بشكل جيد .

ويتم تنفيذ وفق الحاجة الفعلية لعدد الأوجه وتعليمات المهندس المشرف .
يشمل السعر كافة الأجور اللازمة لليد العاملة والأدوات والآلات والآليات اللازمة وكل ما يلزم من نفقات أخرى
(وفق ما تنص عليه الشروط) لحسن تنفيذ العمل قابلاً للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح.
تقدر أعمال دهان الطرش الناشف وجه واحد بالمتر المربع الجاهز على أساس السطوح المنفذة فعلاً وفق المخططات
وتعديلاتها الخطية . ويدفع لها سعر قدره /
/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد .

١٠- دهان زيتي وجهان للجدران :

- يتم طلاء الدهان الزيتي حاجة صيانة الجدران الداخلية ، يتم تمديد الدهان وفق ما هو مذكور في النشرة الفنية
على العبوة ، ولا تفتح العلب إلا قبل الاستعمال مباشرة
- قبل المباشرة بأعمال الدهان يتم تنظيف السطوح المراد طلاؤها معجنة الشقوق وتنعيمها بحجر السباج حتى
تصبح الجدران ملساء من الزوائد الناتجة عن الطينة ،
- يجب تنفيذ جميع الإصلاحات اللازمة (تلقيط) بمونة الاسمنت ، مع تنفيذ تلقيط معجونة في أماكن الشقوق ، ثم يتم
الدهان بالدهان الزيتي المطلوب على وجهان من المادة المحضرة في موقع العمل باللون المطلوب ، ولا يتم مباشرة
أي وجه قبل جفاف الوجه الذي سبقه بشكل تام وبما يكفل إخفاء كافة العيوب الظاهرية في الطينة الداخلية.
يشمل السعر كافة الأجور اللازمة لليد العاملة والأدوات والآليات اللازمة وكل ما يلزم من نفقات أخرى
(وفق ما تنص عليه الشروط) لحسن تنفيذ العمل قابلاً للاستعمال.
تقدر الأعمال بالمتر المربع على أساس السطوح المنفذة فعلاً
ويدفع لها سعر قدره /
/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد

١١- بيتون مسلح بالقالب عيار ٣٥٠ كغ/م^٣ : يتم تنفيذ خرسانة مسلحة من عيار ٣٥٠ كغ إسمنت لكل متر مكعب من
الخرسانة المصبوبة في الأساسات والشيناجات والأعمدة والجوائز المتدلية إن وجدت وشيناجات الزلازل والنجفات
والجسالات في بلاطة السقف المصممة أو الهوردي وأعمال سقف بيت الدرج والدرج وغيرها وذلك حسب الأوصاف
والأحكام الواردة في دفتر الشروط الفنية والمخططات التنفيذية للمشروع ومهما بلغت نسبة حديد التسليح فيه . تصب
هذه الخرسانة في أماكنها باستعمال القوالب الخشبية أو المعدنية والهز بالرجاجات الميكانيكية وذلك حسب السماكات
والأشكال الواردة في المصورات وتعديلاته .

يشمل السعر كافة الأجور لليد العاملة والمعدات والأدوات اللازمة للجبل والرفع والصب والقالب الخشبي وتفصيل
حديد التسليح وتركيبه وكل ما يلزم من نفقات لحسن تنفيذ العمل قابلاً للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح.
تقدر الكميات المنفذة من هذا النوع من الخرسانة بالمتر المكعب للحجوم المنفذة فعلاً وفي حالة بلاطة الهوردي يتم
حسم ٣/١ من الحجم المنفذ للبلاطة بالسماكة الكلية.
ويدفع لها سعر وقدره /
/ ليرة سورية للمتر المكعب الواحد .

١٢- تقديم وتركيب منجور ألومنيوم للأبواب والنوافذ/سحاب:

يتم تقديم وتركيب منجور ألومنيوم للنوافذ والأبواب والمطلوب تأهيلها مع تنفيذ درفة منخل للنوافذ فقط ، من أجود
الأنواع لمقاطع الألومنيوم بجميع أشكالها والإطار والزجاج والحشوات بأنواعها وجميع القطع المتممة والمثبتة والأقفال
والدقورة والمفصلات والبكرات والفراشي والمسكات والجوانات والمعجونة والزوايا والشناكل والواقيات من
الكاوتشوك والمطرية وكل ما يلزم من القطع المتممة. وبحيث تكون المقاطع من النوع العريض ، والملمن متحد مع
الكاشف ويتم التنفيذ للنوافذ من نوع سحاب مع المنخل والمقاطع لا تنقل سماكتها عن ١ ملم (لون فضي).
يشمل السعر قيمة كافة المواد اللازمة وأجور اليد العاملة اللازمة للتنفيذ والتصنيع والنقل والقص والتركيب وجميع

العدة والأدوات والآلات وكل مستلزمات العمل جاهزاً للاستعمال مع درفة المنخل
تقدر الأعمال بالمتر المربع وذلك بالقياس الهندسي للسطوح المرئية المنفذة فعلاً وفق المرسوم الشاقولي المحدد
بالكواشف المحيطية للمنجور . وبالنسبة للنوافذ فقط يتم احتساب مساحة إضافية بنسبة ٣٣% لأجل المواد والأعمال
اللازمة لدرفة المنخل لتمييزها عن منجور الابواب .
ويدفع لها سعر وقدره /
/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد ..

١٣- فرش وتسوية ردميات بقايا مقالع باليد العاملة مع الرص : يتم الردم في المناطق المحددة حسب تعليمات مهندس
التنفيذ وعلى طبقات لا تزيد سماكة الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم مع الرص بالماء و الرص الجيد بالطباشات اليدوية الدحل
الصغيرة حتى الوصول إلى كثافة ونسبة رص مقبولة ، يجب أن يكون سطح الردميات مستوي وحتى المنسوب
المطلوب.

يشمل السعر أجور فرش المادة ورشها بالماء تدريجياً على طبقات لا تزيد سماكة الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم ودحيتها
بالطباشات اليدوية شاملاً كافة الرسوم والضرائب والأرباح .

تقدر أعمال الردميات بالمتر المكعب الواحد/يتم تأمين مادة بقايا المقالع الى منطقة العمل من قبل المديرية
ويدفع لها سعر وقدره /
/ ليرة سورية للمتر المكعب الواحد.
١٤- تركيب رخام لجوانب النوافذ والأبواب و براطيش للأبواب : بالمتر المربع تركيب رخام لجوانب النوافذ والأبواب (سلاحات)
، وتركيب براطيش للأبواب وفق الحاجة . يتم تثبيت قطع الرخام بواسطة مونة الاسمنت الابيض.
يشمل السعر كافة الأجور لليد العاملة والمعدات والأدوات اللازمة وكل ما يلزم من نفقات لحسن تنفيذ العمل قابلاً
للاستعمال شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح.
تقدر الكميات المنفذة بالمتر الطولي للأطوال المرئية المنفذة فعلاً .
ويدفع له سعر وقدره / / ليرة سورية للمتر المربع الواحد .

جدول الكميات - الأسعار
 لمشروع أعمال صيانة متنوعة للمنشآت المدنية بالمديرية لعام ٢٠٢٤

رقم	بيان الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
١	حفریات من أي نوع كانت مع إعادة الردم والترحيل	م ^٣	١٥٠		
٢	بيتون مغموس عيار ٢٥٠ كغ/م ^٣	م ^٣	٥٠		
٣	بيتون عادي للأرضيات عيار ٢٥٠ كغ/م ^٣ مع فواصل التقلص والصلق مع القالب عند اللزوم	م ^٣	٢٥٠		
٤	بناء بلوك للجدران مختلف السماكات	م ^٣	٥٠		
٥	تكسير بيتون أو بلوك اسمنتي	م ^٣	١٠		
٦	طبقة اسمنتية داخلية ثلاثة وجوه على القدة	م ^٢	٥٠٠		
٧	تركيب سيراميك للجدران والأرضيات	م ^٢	٥٠٠		
٨	أعمال حديد تسليح	كغ	١٠٠٠		
٩	دهان طرش ناشف ثلاثه وجوه	م ^٢	٣٠٠٠		
١٠	دهان زيتاتي وجهان للجدران	م ^٢	١٥٠٠		
١١	بيتون مسلح بالقالب عيار ٣٥٠ كغ/م ^٣	م ^٣	١٠٠		
١٢	تقديم وتركيب منجور المنيوم للأبواب والنوافذ /سحاب/	م ^٢	١٠		
١٣	فرش وتسوية ردميات بقايا مقالع باليد العاملة مع الرص	م ^٣	٢٠		
١٤	تركيب رخام لجوانب النوافذ والأبواب و براطيش للأبواب	م ^٢	١٥٠		