

دفتر الشروط الفنية إصلاح ولف منوبة مجموعة توليد كاتربيلر استطاعة 365 KVA

العدد	الأعمال المطلوبة	م
I	<p>منوبة استطاعة (365 KVA) تورن العمل ٤٠٠ فولت :</p> <p>• لاف ثابت المنوبة ويتضمن الإصلاح مايلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - نزع الملفات القديمة من المنوبة - تنظيف مجاري الملفات النحاسية القديمة - لف الوشائع الجديدة وتركيبها ضمن المجاري وعزلها بشكل مناسب وبنفس مواصفات العازل الموجود سابقا - اختبار عازلية ملفات المنوبة وفق نظام IEC - تجهيز التوصيلات الداخلية لملفات ثابت المنوبة لربطها مع البارات النحاسية <p>• لاف دائر المنوبة ويتضمن الإصلاح مايلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - فك المنوبة وإخراج القسم الدائر - نزع الملفات القديمة بالكامل من دائر المنوبة - تنظيف المجاري الحاملة للملفات - لف دائر المنوبة بالكامل وملفات التهيج الرئيسية واختبار العازلية وفق نظام IEC وإجراء الموازنة اللازمة له - تبديل بيلوية المنوبة حسب الوضع الفني لها • تجهيز التوصيلات الداخلية للمنوبة وربطها مع بارات نحاسية بمساحة سطح مناسبة لاستطاعة المنوبة . 	1

- على المعارض تقديم ما يثبت قيامه بأعمال مشابهة لهذه الأعمال سابقاً .
- الالتزام بنقل منوبة مجموعة التوليد إلى ورش الإصلاح و الإعادة .
- الالتزام بتقديم مستلزمات الإصلاح من (البارات و مواد العزل) على أن تكون من الأنواع الجيدة و المعروفة بجودتها و عرضها على لجنة الإشراف المشكلة من مديرية حقول المنطقة الوسطى قبل الإصلاح و أن تكون المواد جديدة و غير مجددة . .
- الالتزام بضمان عمل المجموعة بعد الإصلاح لمدة ٧٢ ساعة عمل و بحمولتها الاسمية و ضمانها ستة أشهر من سوء الصنع للمواد المقدمة من قبله .
- تقدم المديرية البيانيات فقط .
- يتم فك التجهيزات والمعدات المراد صيانتها بإشراف ومعرفة مديرية حقول المنطقة الوسطى وإعداد محضر بأعمال الصيانة المطلوبة والقطع المطلوبة و على أساسها يتم الإصلاح